

OBJEDNATEL:

SD – Rekultivace, a.s.

DOBA REALIZACE:

2010 - 2011

CENA:

96,5 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Injektáže 3 200 m³
Trvalé kotvy 6-pramencové ... 1 518 m
Mikropiloty 108/16 1960 m

POPIS:

Zajištění svahových pohybů a sanačních kamenných žeber výsypky Braňany pomocí železobetonových opěrných bloků. Realizace zpevnění podloží injektážemi, založení trvalého kotvení železobetonových bloků vč. podrobného monitorovacího systému.



Pohled na trvalé kotvené železobetonové bloky



Provádění kotev



Letecký pohled na zajištěný svah