

Polyfunkční dům KEYSTONE

Založení stavební jámy

Podzemní stěny, kotvy, piloty, zemní práce, trysková injektáž, základová deska

Referenční list

OBJEDNATEL:

Průmstav, a.s.

DOBA REALIZACE:

2010

CENA:

32,5 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Podzemní stěna 1 500 m²
 (tl. 60 cm, hl. 13,4 m)
 Dočasné kotvy 700 m
 (62 ks, 6-pramencové)
 Trysková injektáž 350 m
 (prům. 100 cm, 42 pilířů)
 Vrtané piloty 606 m
 (pr. 90 a 120 cm, hl. 6,5 – 9,2 m)
 Zemní práce
 Základová deska

POPIS:

Kotvené konstrukční podzemní stěny ze železového betonu pro zajištění stavební jámy podzemních garáží a založení polyfunkčního objektu.



Provádění podzemních stěn



Podchycení tryskovou injektáží



Provádění podzemních stěn