

OBJEDNATEL:

Průmstav, a.s.

DOBA REALIZACE:

2012

CENA:

35,5 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Hřebíkový předvýkop se stříkanými
betony tl. 100 mm do hl. 2,0 m
Podzemní stěna3.765 m²
(tl. 50 cm, hl. 16,0 m)
Dočasné kotvy 1.222 m
(5-pramencové)
Mikropiloty 108/16 mm pro založení
věžových jeřábů
Vrtané piloty 1.825 m
(pr. 900 a 1020 cm, hl. 6,5 – 10,0 m)
Podkladní betony

POPIS:

Kotvené podzemní stěny ze železového
betonu pro dočasné zajištění sta-
vební jámy podzemních garáží a zalo-
žení polyfunkčního objektu.

Provádění podzemních stěn:



Kotvení podzemních stěn:



Stavební jáma:

