

**OBJEDNATEL:**

Zakládání staveb, a.s.

**DOBA REALIZACE:**

2008

**CENA:**

60,4 mil. Kč

**ROZSAH PRACÍ:**

TI (podchytávání) ..... 2 959 m  
(pr. 80 cm, 176 pilířů)

TI (šachty) ..... 5 397 m  
(pr. 60+80 cm, 592 pilířů)

**POPIS:**

Podchytávání stávajících objektů v blízkosti ražení tunelu. Pilíře trykové injektáže navrženy průměru 0,8 m, délky až 30 m se sklonem 12°. Pilíře vyztuženy ocelovou trubkou 108/16 mm.

Kruhová šachta (pr. 9 m) tvořena dvěma řadami sloupů trykové injektáže (60+80 cm). Využití šachty jako přístup pro zařízení kompenzační injektáže. Práce ve stísněných podmínkách.



*Provádění trykové injektáže – podchytávání stávajících objektů*



*Provádění trykové injektáže – pažení kruhových šachet*



*Vnitřní řada pilířů trykové injektáže kruhové šachty po odkopání*