

OBJEDNATEL:

KMI Water
(Bachy – Soletanche Ltd.)

DOBA REALIZACE:

2011

CENA:

9 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Dvoufázová trysková injektáž ...2 001 m
(pr. 1,7-2,2 m, 177 pilířů)
Vrtání celkem5 093 m



Pohled na čerpací šachty

POPIS:

Při snižování hladiny podzemní vody a hloubení čerpacích šachet S1 a S1A nastaly potíže s nestabilním materiálem pronikajícím pod patou podzemních stěn. Jako integrované opatření dotěsnění paty podzemní stěny byly navrženy okolo obou šachet pilíře trykové injektáže. Maximální hloubka 31 m.



Provádění trykové injektáže

